

24.05.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

PYTANIE:

1. Co należy wycenić w 224 przedmiarze robót część budowlana „Posadzki z paneli winylowych”? Prosimy o podanie parametrów technicznych materiału.

224	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli winylowych		
Wyliczenie ilości robót:				
		107,734	107,734000	
		RAZEM:	107,734000	m2
				107,734

2. Zamawiający nie udostępnił rysunków elewacji z okładziny wentylacyjnej. Czy to oznacza, że panele elewacyjne kompozytowe mają być zamontowane na całej elewacji budynku, zarówno na części socjalno – biurowej jak i hali? Jeżeli nie, prosimy o zaznaczenie na istniejących rzutach elewacji w którym miejscu mają być one zamontowane?

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż w ramach pozycji 224 przedmiaru wycenić należy:

- Panele winylowe LVT klejone do podłoża o następujących parametrach:

- Grubość 2,5 mm.
- Warstwa ścieralna 0,8 mm.
- Antypoślizgowe (min. R10).

Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż panele elewacyjne kompozytowe mają być zamontowane na części administracyjno-socjalnej budynku, co zostało oznaczone zarówno na rzutach poszczególnych kondygnacji jak i rysunkach elewacji projektu technicznego.